

COMPOSIÇÃO 01

INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS E BLOCOS FAROLETES)					
TIPO DO ITEM	SINAPI 01/2025	DESCRIÇÃO BÁSICA	Unidade: unid.		
A- MATERIAL E EQUIPAMENTO			UN.	CUSTO	COEFICIENTE
					CUS TOTAL
COMPOSIÇÃO	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ 30 LEDS 150 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	R\$ 18,97	21,00
COTAÇÃO		LUMINÁRIA BLOCO FAROLETE LED 3000 LUMENS	unid.	R\$ 456,63	11,00
COTAÇÃO		LUMINÁRIA BLOCO FAROLETE LED 2200 LUMENS	unid.	R\$ 253,30	12,00
INSUMO	21128	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4"	m	R\$ 12,17	160,00
INSUMO	39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	unid.	R\$ 2,68	110,00
INSUMO	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	unid.	R\$ 0,92	290,00
INSUMO	2488	CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO	unid.	R\$ 2,69	90,00
INSUMO	2574	CONDUTE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	unid.	R\$ 15,95	150,00
COMPOSIÇÃO	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	R\$ 41,74	44,00
INSUMO	44388	CABO DE COBRE FLEXÍVEL NÃO HALOGENADO, SEM EMISSÃO DE FUMACA, 750V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM	m	R\$ 2,49	480,00
TOTAL (A)					R\$ 16.636,06
B - MÃO-DE-OBRA			UN.	CUSTO	COEFICIENTE
					CUS TOTAL
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA	H	R\$ 30,02	40,00
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	R\$ 24,97	40,00
TOTAL (B)					R\$ 2.199,60
TOTAL A+B					R\$ 18.835,66