

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Obra: Pavimentação Asfáltica

SINAPI: 01/2026

Locais: Rua Clemente Soltis, Av. Castelo Branco e Av. Edgar Arthur Anderson (LOTE 01)

BDI: 24,00%

**Planilha Orçamentária**

Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	V.Unit.(R\$)	Unit. c/ BDI	V.Total(R\$)
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>R\$ 6.805,74</b>
1.1	Composição 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	vb	1,00	R\$ 5.488,50	R\$ 6.805,74	R\$ 6.805,74

<b>2.0</b>	<b>RUA CLEMENTE SOLTIS</b>						<b>R\$ 317.702,45</b>
2.1	41682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	unid.	210,00	R\$ 36,40	R\$ 45,14	R\$ 9.478,56
2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	m	210,00	R\$ 51,09	R\$ 63,35	R\$ 13.303,84
2.3	96400	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	126,00	R\$ 155,05	R\$ 192,26	R\$ 24.225,01
2.4	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	126,00	R\$ 172,07	R\$ 213,37	R\$ 26.884,22
2.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	m³.km	4.032,00	R\$ 2,69	R\$ 3,34	R\$ 13.449,14
2.6	Composição 02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	2.360,00	R\$ 2,67	R\$ 3,31	R\$ 7.813,49
2.7	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ	m³	126,40	R\$ 1.371,00	R\$ 1.700,04	R\$ 214.885,06
2.8	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	m³.km	2.022,40	R\$ 2,69	R\$ 3,34	R\$ 6.745,92
2.9	Composição 04	PLACA LOMBADA	unid.	2,00	R\$ 369,85	R\$ 458,61	R\$ 917,23

<b>3.0</b>	<b>AV. CASTELO BRANCO</b>						<b>R\$ 199.852,24</b>
3.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	2.100,00	R\$ 1,74	R\$ 2,16	R\$ 4.530,96
3.2	Composição 02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	2.100,00	R\$ 2,67	R\$ 3,31	R\$ 6.952,68
3.3	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ (Reperfilagem)	m³	63,00	R\$ 1.371,00	R\$ 1.700,04	R\$ 107.102,52
3.4	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ (Capa Final)	m³	42,00	R\$ 1.371,00	R\$ 1.700,04	R\$ 71.401,68
3.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	m³.km	1.680,00	R\$ 2,69	R\$ 3,34	R\$ 5.603,81
3.6	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	m²	114,00	R\$ 30,14	R\$ 37,37	R\$ 4.260,59

<b>4.0</b>	<b>AV. EDGAR ARTHUR ANDERSON</b>						<b>R\$ 119.962,88</b>
4.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	1.288,00	R\$ 1,74	R\$ 2,16	R\$ 2.778,99

4.2	Composição 02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m <sup>2</sup>	1.288,00	R\$ 2,67	R\$ 3,31	R\$ 4.264,31
4.3	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ (Reperfilagem)	m <sup>3</sup>	38,64	R\$ 1.371,00	R\$ 1.700,04	R\$ 65.689,55
4.4	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ (Capa Final)	m <sup>3</sup>	25,76	R\$ 1.371,00	R\$ 1.700,04	R\$ 43.793,03
4.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	m <sup>3</sup> .km	1.030,40	R\$ 2,69	R\$ 3,34	R\$ 3.437,00
<b>VALOR TOTAL DA OBRA C/ BDI 24,00%</b>							<b>R\$ 644.323,31</b>