

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI DAS MISSÕES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Obra: Pavimentação Asfáltica

SINAPI: 01/2026

Locais: Av. São Miguel, Rua Antônio Warpechowski, Rua São Luiz e Rua Santa Rosa (LOTE 02)

BDI: 24,00%

Planilha Orçamentária

Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	V.Unit.(R\$)	Unit. c/ BDI	V.Total(R\$)
1.0	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 6.805,74
1.1	Composição 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	vb	1,00	R\$ 5.488,50	R\$ 6.805,74	R\$ 6.805,74

2.0	AV. SÃO MIGUEL						R\$ 339.682,43
2.1	DRENAGEM						R\$ 17.181,15
2.1.1	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	36,00	R\$ 15,98	R\$ 19,82	R\$ 713,35
2.1.2	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	45,00	R\$ 175,18	R\$ 217,22	R\$ 9.775,04
2.1.3	101841	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL	m³	21,60	R\$ 108,25	R\$ 134,23	R\$ 2.899,37
2.1.4	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M	unid	1,00	R\$ 3.059,19	R\$ 3.793,40	R\$ 3.793,40
2.2	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 322.501,28
2.2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	2.872,70	R\$ 1,74	R\$ 2,16	R\$ 6.198,14
2.2.2	Composição 02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	2.872,70	R\$ 2,67	R\$ 3,31	R\$ 9.510,94
2.2.3	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (Reperfilagem)	m³	86,18	R\$ 1.371,00	R\$ 1.700,04	R\$ 146.509,45
2.2.4	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (Capa Final)	m³	86,18	R\$ 1.371,00	R\$ 1.700,04	R\$ 146.509,45
2.2.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	m³.km	2.757,76	R\$ 2,69	R\$ 3,34	R\$ 9.198,78
2.2.6	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	m²	122,40	R\$ 30,14	R\$ 37,37	R\$ 4.574,53

3.0	RUA ANTÔNIO WARPECHOWSKI E RUA SÃO LUIZ						R\$ 345.957,43
3.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	3.682,00	R\$ 1,74	R\$ 2,16	R\$ 7.944,28
3.2	Composição 02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	3.682,00	R\$ 2,67	R\$ 3,31	R\$ 12.190,37
3.3	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (Reperfilagem)	m³	110,46	R\$ 1.371,00	R\$ 1.700,04	R\$ 187.786,42
3.4	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (Capa Final)	m³	72,60	R\$ 1.371,00	R\$ 1.700,04	R\$ 123.422,90

3.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	m³.km	2.928,96	R\$ 2,69	R\$ 3,34	R\$ 9.769,84
3.6	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	m²	129,60	R\$ 30,14	R\$ 37,37	R\$ 4.843,62

4.0	RUA SANTA ROSA						R\$ 114.242,26
4.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	1.272,00	R\$ 1,74	R\$ 2,16	R\$ 2.744,47
4.2	Composição 02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	m²	1.272,00	R\$ 2,67	R\$ 3,31	R\$ 4.211,34
4.3	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (Reperfilagem)	m³	38,16	R\$ 1.371,00	R\$ 1.700,04	R\$ 64.873,53
4.4	Composição 03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (Capa Final)	m³	22,26	R\$ 1.371,00	R\$ 1.700,04	R\$ 37.842,89
4.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	m³.km	966,72	R\$ 2,69	R\$ 3,34	R\$ 3.224,59
4.6	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	m²	36,00	R\$ 30,14	R\$ 37,37	R\$ 1.345,45
VALOR TOTAL DA OBRA C/ BDI 24,00%							R\$ 806.687,87