

COMPOSIÇÃO 02

INSTALAÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO						
TIPO DO ITEM	SINAPI 01/2025	DESCRIÇÃO BÁSICA	Unidade: unid.			
A- MATERIAL E EQUIPAMENTO			UN.	CUSTO	COEFICIENTE	CUS TOTAL
COTAÇÃO		CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL C/ BATERIA 125E	unid.	R\$ 1.768,97	1,00	R\$ 1.768,97
COTAÇÃO		ACIONADOR MANUAL COM SIRENE 12/24V CONVENCIONAL	unid.	R\$ 109,97	3,00	R\$ 329,91
COTAÇÃO		SINALIZADOR AUDIOVISUAL 12V CONVENCIONAL	unid.	R\$ 133,30	3,00	R\$ 399,90
COTAÇÃO		DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL	unid.	R\$ 196,63	52,00	R\$ 10.224,76
COTAÇÃO		CABO SINALIZAÇÃO INCÊNDIO 4 VIAS 2X1,5MM + 2X0,75MM - 3 MTS	3 m	R\$ 38,00	160,00	R\$ 6.080,00
INSUMO	21128	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4"	m	R\$ 12,17	160,00	R\$ 1.947,20
INSUMO	2488	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO	unid.	R\$ 2,69	137,00	R\$ 368,53
INSUMO	2574	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	unid.	R\$ 15,95	87,00	R\$ 1.387,65
INSUMO	39128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	unid.	R\$ 2,68	110,00	R\$ 294,80
INSUMO	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	unid.	R\$ 0,92	500,00	R\$ 460,00
TOTAL (A)						R\$ 23.261,72
B - MÃO-DE-OBRA			UN.	CUSTO	COEFICIENTE	CUS TOTAL
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA	H	R\$ 30,02	62,00	R\$ 1.861,24
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	R\$ 24,97	62,00	R\$ 1.548,14
TOTAL (B)						R\$ 3.409,38
TOTAL A+B						R\$ 26.671,10