

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DE PPCI NO CENTRO ADMINISTRATIVO		MARÇO / 2025						
LOCAL: RUA BOA VISTA, Nº 249								
ITEM	FUNTE	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTD.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	BDI	UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL
1 EXTINTORES								
1.1	COTAÇÃO	EXTINTOR INDUSTRIAL PQS 4KG ABC 2A-20B-C 01 ANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8	unid.	R\$ 179,97	16,80%	R\$ 210,20	R\$ 1.681,64
1.2	COTAÇÃO	EXTINTOR INDUSTRIAL PQS 6KG ABC 3A-40B-C 01 ANO C/ SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	unid.	R\$ 256,67	16,80%	R\$ 299,79	R\$ 299,79
							Subtotal item 1:	R\$ 1.981,43
2 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA								
2.1	SINAPI 37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - Indicativo de Extintor	9	unid.	R\$ 17,35	16,80%	R\$ 20,26	R\$ 182,38
2.2	SINAPI 37557	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR - Indicativo de Agente Extintor 7x20	9	unid.	R\$ 8,96	16,80%	R\$ 10,47	R\$ 94,19
2.3	SINAPI 37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR - Indicativa de Central de Alarme de incêndio 15x30	1	unid.	R\$ 21,28	16,80%	R\$ 24,86	R\$ 24,86
2.4	SINAPI 37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR - Indicativa de acionador de alarme de incêndio 15x20	3	unid.	R\$ 21,28	16,80%	R\$ 24,86	R\$ 74,57
2.5	SINAPI 37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR - Indicativa de sinalizador audiovisual de Alarme de incêndio 15x20	3	unid.	R\$ 21,28	16,80%	R\$ 24,86	R\$ 74,57
2.6	SINAPI 37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR - Indicativa de Hidrante 15x20	3	unid.	R\$ 21,28	16,80%	R\$ 24,86	R\$ 74,57
2.7	SINAPI 37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR - Indicativa de Casa de Bombas 15x20	1	unid.	R\$ 21,28	16,80%	R\$ 24,86	R\$ 24,86
2.8	SINAPI 37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR - Indicativa de Mangotinho 15x20	3	unid.	R\$ 21,28	16,80%	R\$ 24,86	R\$ 74,57
2.9	SINAPI 37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR - Indicativa de Mangueiras 15x20	3	unid.	R\$ 21,28	16,80%	R\$ 24,86	R\$ 74,57
2.10	SINAPI 37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR - Indicativa de Barra antipânico 15x30	6	unid.	R\$ 21,28	16,80%	R\$ 24,86	R\$ 149,13
2.11	SINAPI 37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR - Indicativa de Saída 15x30	26	unid.	R\$ 21,28	16,80%	R\$ 24,86	R\$ 646,23
2.12	SINAPI 37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR - Indicativa de Saída a esquerda 15x30	6	unid.	R\$ 21,28	16,80%	R\$ 24,86	R\$ 149,13
2.13	SINAPI 37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR - Indicativa de Saída a direita 15x30	5	unid.	R\$ 21,28	16,80%	R\$ 24,86	R\$ 124,28
2.14	SINAPI 37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR - Indicativo de Pavimento 15x30	8	unid.	R\$ 21,28	16,80%	R\$ 24,86	R\$ 198,84
2.15	SINAPI 37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR - Indicativa de Escada descida a direita 15x30	2	unid.	R\$ 21,28	16,80%	R\$ 24,86	R\$ 49,71
2.16	SINAPI 37559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR - Indicativa de Escada descida a esquerda 15x30	2	unid.	R\$ 21,28	16,80%	R\$ 24,86	R\$ 49,71
							Subtotal item 2:	R\$ 2.066,13
3 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA								
3.1	COMPOSIÇÃO 01	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (LUMINÁRIAS E BLOCOS FAROLETES)	1	unid.	R\$ 18.835,66	16,80%	R\$ 22.000,05	R\$ 22.000,05
							Subtotal item 3:	R\$ 22.000,05

4 ALARME DE INCÊNDIO								
4.1	COMPOSIÇÃO 02	INSTALAÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	1	unid.	R\$ 26.671,10	16,80%	R\$31.151,84	R\$ 31.151,84
							Subtotal item 4:	R\$ 31.151,84
5 HIDRANTES E MANGOTINHOS								
5.1	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM MINI-ESCAVADEIRA	15	m³	R\$ 156,93	16,80%	R\$183,29	R\$ 2.749,41
5.2	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA	15	m³	R\$ 23,22	16,80%	R\$27,12	R\$ 406,81
5.3	COMPOSIÇÃO 03	INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E MANGOTINHOS	1	unid.	R\$ 75.501,11	16,80%	R\$88.185,30	R\$ 88.185,30
5.4	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	20	m²	R\$ 133,09	16,80%	R\$155,45	R\$ 3.108,98
5.5	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	20	m²	R\$ 4,74	16,80%	R\$5,54	R\$ 110,73
5.6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM	20	m²	R\$ 37,39	16,80%	R\$43,67	R\$ 873,43
5.7	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	25	m²	R\$ 84,87	16,80%	R\$99,13	R\$ 2.478,20
							Subtotal item 5:	R\$ 97.912,87
6 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA								
6.1	I - 39624	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	1	par	R\$ 1.548,54	16,80%	R\$1.808,69	R\$ 1.808,69
6.2	I - 39620	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA	4	unid.	R\$ 955,69	16,80%	R\$1.116,25	R\$ 4.464,98
							Subtotal item 6:	R\$ 6.273,68
VALOR TOTAL COM BDI 16,80%								R\$ 161.386,01